

AKD ZAGREB				
VII	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI			
1	VII.1	<p><b>Ličenje unutarnjih zidova</b> od opeke i GK ploča i AB stropova disperzivnom perivom bojom u dva sloja, uključivo dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve prethodne radnje i pripreme podloge (sa prethodnom impregnacijom, gletanjem, brušenjem i sl)</p> <p><b>boja bijela</b>- potvrditi sa projektantom prema uzorku (BOJA DEKOLIT 20 AQUA CROMOS, 2X, BIJELA PREMA UZORKU <b>HELIOS CROMOMIX WO8-3</b> ili jednakovrijedna)</p> <p>U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova</p> <p>Visina stropa do 3m bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje</p> <p><b>Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena</b></p> <p><b>obračun po m2 stvarno ličenih površina (Obračun po ortogonalnoj projekciji zidova)</b></p>		
			<b>m2</b>	<b>829,55</b>
				<b>- €</b>
		<i>OBI 1 strop</i>	<i>m2</i>	<i>120,11</i>
		<i>OBI 1zid</i>	<i>m2</i>	<i>520,35</i>
		<i>OBI 1 2 KAT HODNIK strop</i>	<i>m2</i>	<i>17,90</i>
		<i>OBI 1 1 KAT HODNIK strop</i>	<i>m2</i>	<i>16,00</i>
		<i>OBI 1 PRIZEMLJE KAT HODNIK strop</i>	<i>m2</i>	<i>6,80</i>
		<i>OBI 1 2 KAT HODNIK ZID</i>	<i>m2</i>	<i>61,85</i>
		<i>OBI 1 1 KAT HODNIK ZID</i>	<i>m2</i>	<i>42,58</i>
		<i>OBI 1 PRIZEMLJE KAT HODNIK ZID</i>	<i>m2</i>	<i>43,96</i>
2	VII.2	<p><b>Ličenje unutarnjih zidova</b> od opeke i GK ploča disperzivnom perivom bojom u dva sloja, uključivo dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve prethodne radnje i pripreme podloge</p> <p><b>boja crna</b>- potvrditi sa projektantom prema uzorku (BOJA FASADEX AQUA CROMOS, 2X, CRNA PREMA UZORKU <b>HELIOS CROMOMIX N10-7</b> ili jednakovrijedna)</p> <p>U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova</p> <p>Visina stropa do 3m bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje</p> <p><b>Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena</b></p> <p><b>obračun po m2 stvarno ličenih površina</b></p>		
			<b>m2</b>	<b>177,51</b>
				<b>- €</b>
		<i>OBJEKT 1 zid</i>	<i>m2</i>	<i>123,51</i>
		<i>6112 ZID</i>	<i>m2</i>	<i>54,00</i>
3	VII.3	<p><b>Ličenje unutarnjih</b> AB stropova disperzivnom perivom bojom u dva sloja, uključivo dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve prethodne radnje i pripreme podloge</p> <p><b>boja siva</b>- potvrditi sa projektantom prema uzorku (BOJA FASADEX AQUA CROMOS, 2X, CRNA PREMA UZORKU <b>HELIOS CROMOMIX N10-7</b> ili jednakovrijedna)</p> <p>U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova</p> <p>Visina stropa do 3m bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje</p> <p><b>Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena</b></p> <p><b>obračun po m2 stvarno ličenih površina</b></p>		
			<b>m2</b>	<b>113,11</b>
				<b>- €</b>
		<b>OBJEKT 1 strop</b>	<b>m2</b>	<b>113,11</b>
				<b>- €</b>
4	VII.4	<p><b>PRIPREMA ZA LIČENJE ZIDNIH I STROPNIH POVRŠINA: DLETANJE I RAVNANJE ZIDA:</b></p> <p>Visina stropa do 3m bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje</p> <p><b>Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena</b></p> <p><b>obračun po m2 stvarno ličenih površina</b></p>		
			<b>m2</b>	<b>1.120,17</b>
				<b>- €</b>
5	VII.5	<p><b>BOJANJE / LAKIRANJE UNUTRAŠNJE STRANE POSTOJEĆIH ELOKSIRANIH ALUMINIJSKIH PROZORA</b></p> <p>prije bojanja zaštititi okolne plohe, ukloniti ručkice i kvake koje se odlažu da ponovnu ugradnju, detaljno očistiti</p> <p>po potrebi predranja suhim pjeskarenjem na licu mjesta</p> <p>bojanje se obavlja u minimalno dva koraka: temeljnom reaktivnom bojom za aluminij i završnom lak bojom u boji po izboru projektanta</p> <p>u cijenu su uključeni svi pripremni radovi, sav potreban materijal i rad.</p> <p><b>obračun po kom</b></p>		
			<b>kom</b>	<b>4,00</b>
				<b>- €</b>
		TRODIJELNI TROKRILNI PROZOR DIM 255X130 CM	<b>kom</b>	<b>4,00</b>
		JEDNODIJELNI JEDNOKRILNI PROZOR DIM 130X130 CM	<b>kom</b>	<b>9,00</b>
				<b>- €</b>
6	VII.6.	<p><b>BOJANJE / LAKIRANJE UNUTRAŠNJE STRANE POSTOJEĆIH ELOKSIRANIH ALUMINIJSKIH KLUPČICA UZ PROZORE, DO ŠIRINE 30 CM</b></p> <p>prije bojanja zaštititi okolne plohe, ukloniti ručkice i kvake koje se odlažu da ponovnu ugradnju, detaljno očistiti</p> <p>po potrebi predranja suhim pjeskarenjem na licu mjesta</p> <p>bojanje se obavlja u minimalno dva koraka: temeljnom reaktivnom bojom za aluminij i završnom lak bojom u boji po izboru projektanta</p> <p>u cijenu su uključeni svi pripremni radovi, sav potreban materijal i rad.</p> <p><b>obračun po kom</b></p>		
			<b>kom</b>	<b>13,00</b>
				<b>- €</b>

7	VII.7. Ličenje <b>metalnih ormarića, revizornih vratašća, hidranta i sl.</b> bojom za metal, uključivo pripremu podloge.  <b>boja prema izboru projektanta</b> - potvrditi sa projektantom prema uzorku  <b>količina pretpostavljena po m2</b>	m2	2,00	- €
8	VII.8. Ličenje <b>čeličnih L profila pod stropom uključivo pripremu površine</b> visina profila cca 15 cm bojanje bijelom bolom za metal izraziti jediničnu cijenu po m1 za veličinu profila <b>obračun po stvarnoj količini</b>	m1	1,00	- €
9	VII.9. Ličenje <b>raznih instalacijskih cijevi</b> pod stropom i uz zidove, uključivo pripremu površine bojanje bijelom bolom za metal ili PVC (prema tipu cijevi) izraziti jediničnu cijenu po m1 za veličinu profila obračun po stvarnoj količini <b>do Ø 50 mm</b> <b>od Ø 50 mm do Ø 150 mm</b>	m1	1,00	- €
10	VII.10. <b>Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Samo jedinične cijene</b> PKV KV VKV	sati	10,00	- €
		sati	10,00	- €
		sati	10,00	- €

<b>VII</b>	<b>SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:</b>	<b>- €</b>
------------	---	------------